



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)


LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C-1 SANTO DOMINGO									
SUBCAPÍTULO C-1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS									
1.3	m CORTE DE PAVIMENTO								
	Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco vidia								
	SANTO DOMINGO	1	127,00			127,00			
	ENTRONQUES	1	4,20			4,20			
							131,20	2,80	367,36
1.4	M3 DEMOL.SOLERA ESPESOR VARIABLE 15/25								
	Demolición solera o pavimentos , con retro-pala excavadora, incluso pp de picado manual en canalizaciones y conducciones existentes, remates a fachadas y bodegas, retirada de bordillo y transporte a instalaciones municipales, con carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares.								
	VIAL	1	126,20	2,70	0,20	68,15			
	ACERADOS	1	126,20	1,50	0,15	28,40			
	ENTRONQUES	1	4,20	2,00	0,20	1,68			
	ENCUENTRO CALZADA EXISTENTE	1	127,00	0,20	0,20	5,08			
							103,31	44,85	4.633,45
1.5	m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA								
	Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.								
	CANALIZACIONES								
	IBERDROLA	1	126,20	0,50	0,20	12,62			
	TELECOMUNICACIONES	1	126,20	0,50	0,20	12,62			
	ALUMBRADO	1	126,20	0,40	0,20	10,10			
	ACOMETIDAS	1	126,20	0,30	0,20	7,57			
							42,91	27,83	1.194,19
1.7	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV								
	Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares. para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.								
	TELECOMUNICACIONES	1	130,00	0,50	0,60	39,00			
	IBERDROLA	1	130,00	0,50	0,60	39,00			
	ALUMBRADO	1	130,00	0,40	0,40	20,80			
	SANEAMIENTO Y ABASTEC	1	130,00	1,00	0,80	104,00			
							202,80	9,44	1.914,43
1.8	M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS								
	Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja vibratoria, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas.								
	TELECOMUNICACIONES	1	126,20	0,50	0,20	12,62			
	IBERDROLA	1	126,20	0,50	0,20	12,62			
	ALUMBRADO	1	126,20	0,40	0,20	10,10			
	SANEAM Y ABAST	1	130,00	1,00	0,60	78,00			
							113,34	5,79	656,24





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.6	ML CANAL. TELEF. 2 PVC 125 Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm. interior liso con protección de cables y alambre guía según norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.						126,20	5,78	729,44
2.7	Ud ARQUETA 50x50x50 Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición clase B125 rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.						3,00	121,00	363,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.2 CANALIZACIONES.....									3.630,98
SUBCAPÍTULO C-1.3 PAVIMENTACION									
3.1	M3 HORMIGON EN MASA HM/20 Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y vibrado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.								
	VIAL	2	127,00	0,90	0,15		34,29		
	ACERADOS	1	127,00	1,80	0,15		34,29		
	ENCINTADOS	2	127,00	0,20	0,15		7,62		
	RIGOLA	1	127,00	0,40	0,15		7,62		
	REMATE CALZADA EXISTENTE	1	127,00	0,20	0,15		3,81		
							87,63	98,02	8.589,49
3.5	m2 ENCINTADO GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.								
	VIAL		127,00	0,90					
	ACERADOS		127,00	1,80					
	ENCINTADOS	2	127,00	0,20			50,80		
	RIGOLA		127,00	0,40					
							50,80	98,27	4.992,12
3.6	m2 ADOQIN DE GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10 Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y corte cantera en el resto, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, totalmente terminado.								
	VIAL	2	127,00	0,90			228,60		
	ACERADOS		127,00	1,80					
	ENCINTADOS		127,00	0,20					
	RIGOLA		127,00	0,40					
							228,60	109,99	25.143,71



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.7	m2 CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm								
	Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de tapas con el mismo material, asentado de estas y reposición de rejas en zarcas totalemnte terminado.								
	VIAL		127,00		0,90				
	ACERADOS	1	127,00		1,80	228,60			
	ENCINTADOS		127,00		0,20				
	RIGOLA		127,00		0,40				
							228,60	113,94	26.046,68
E00101E	m. RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60								
	Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros y pozos, asentado de estas y remates, totalemnte terminado.								
	rigola central	1	127,00			127,00			
							127,00	85,26	10.828,02
U18HSC020	m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS								
	Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.								
	LINEAS APARCAMIENTOS	1	126,000		0,100	12,600			
		57	4,500		0,100	25,650			
							38,25	14,53	555,77
	TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.3 PAVIMENTACION.....								76.155,79



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C-1.4 RED ABASTECIMIENTO									
4.1D1	m. CONDUCT.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150								
	Tubería de fundición dúctil con marcado CE de 6 ml de longitud, de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.						130,00	55,13	7.166,90
4.3125	ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm								
	Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.								
	C/Puertanueva	2				2,00			
							2,00	304,52	609,04
4.4	UD CONEXION A RED EXISTENTE								
	Conexion de la tubería nueva a la red existente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo , con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tubería existente, y/p.p. de piezas especiales y accesorios, realizado en fundición, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y reposicion de pavimento. Medida la unidad terminada.								
	entronques	3				3,00			
							3,00	589,57	1.768,71
4.6	UD BOCA DE RIEGO								
							1,00	196,28	196,28
4.7	ud BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS								
	Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso picado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acometidas existente y posterior tapado de la acera con material granular.						2,00	404,00	808,00
4.8	ud BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm								
	Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo a elegir por la direccion técnica de la obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en acera con buzón de fundicion con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida tubería de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conexion directa a la red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y tapado posterior.						1,00	789,75	789,75
E00106	ud ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm								
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzón110MM fundición y valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.								



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento Nº 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E00105	ud ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.						6,00	274,62	1.647,72
E00103	ud ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.						1,00	310,09	310,09
E00102F	Ud ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 63mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.						1,00	372,17	372,17
TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.4 RED ABASTECIMIENTO.....								463,53	463,53
									14.132,19



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C-1.5 RED SANEAMIENTO									
5.6	m. TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400								
Tubería enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y sección circular con union por junta elastica, de 400 mm. de diametro interior, tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente probada y certificada EN1401.							130,00	89,58	11.645,40
5.2	ud ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA								
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia maxima de 5 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador en caso necesario, i/ excavacion manual o mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de transito, colocacion de junta epdm para injerto o pieza especial de empalme de acometida con tubería general; tubería de P.V.C de 200mm color teja tipo SN-8 con junta elastica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida y conexion y encastre completo en vivienda. con p.p. de medios auxiliares.							9,00	140,99	1.268,91
5.3	ud ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.								
Entronque red general de saneamiento existente y calles con rotura del pavimento con martillo picador; excavacion manual o mecanica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con medios mecanicos o manuales, colocacion de tubería de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates de ajustes de tuberías, y remates de ambas tuberías, con juntas y p.p. de piezas y medios auxiliares necesarios, con excavacion, carga y transporte del material sobrante, tapado posterior de la zanja y reposicion de pavimento existente, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.							3,00	220,87	662,61
5.4	ud POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m								
Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y de hasta 2,5 m. de altura util interior, formado por solera de hormigon H-200/30, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon en masa de mas de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la direccion técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de patesde acero inox. y de cerco de tapa y medios auxiliares, con refuerzo de hormigon perimetralmente en toda la longitud y altura del pozo de 20 cm de espesor de hormigon, incluida excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior y aportacion y colocacion de losas de granito							3,00	306,84	920,52
5.5	ud SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm								
Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, si-fonico, realizado con arqueta adecuada cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con multiples diámetros de entrada/salida revestida de hormigon en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de fundicion con cuadrículas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Segun NTE/ISA-13.y con la misma inclinacion que la losa cañariago a colocar, i/ excavacion, tapado y remates									
C/Puertanueva		1	6,00			6,00			
							6,00	158,46	950,76



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.5 RED SANEAMIENTO									15.448,20
SUBCAPÍTULO C-1.6 VARIOS									
6.1	P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO								
Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y metodología de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y documentación de los trabajos, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, solicitud y memoria previa de los trabajos a realizar presentando la misma en el Servicio territorial de Cultura, lavado, inventario y siglado de los materiales recuperados así como depósito de los materiales en museo provincial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por quintuplicado, siendo una copia para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para la dirección técnica de los trabajos.									
							0,70	1.784,66	1.249,26
6.3	P.A SEGURIDAD Y SALUD								
Partida alzada a justificar para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el transcurso de las obras de instalaciones provisionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa vigente.									
		1					1,00		
							1,00	1.135,82	1.135,82
6.2	TN RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.								
Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.									
DEMOLICIONES		1	2,50			258,28	=C-1.1	1.4	
TUBERIA		1	2,50	0,07		22,75	=C-1.4	4.1D1	
							281,03	4,50	1.264,64
6.6	TN RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.								
Sobrantes de rasaneto		1	85,00	1,60	136,00				
							136,00	2,23	303,28
TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.6 VARIOS									3.953,00
TOTAL CAPÍTULO C-1 SANTO DOMINGO.....									122.854,39



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C-2 CALLE EL SOL TAGARABUENA									
1.4	M3 DEMOL.SOLERA ESPESOR VARIABLE 15/25								
	Demolición solera o pavimentos , con retro-pala excavadora, incluso pp de picado manual en canalizaciones y conducciones existentes, remates a fachadas y bodegas, retirada de bordillo y transporte a instalaciones municipales, con carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares.								
	VIAL	1	220,00		0,20	44,00			
							44,00	44,85	1.973,40
1.3	m CORTE DE PAVIMENTO								
	Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco vidia								
	ENTRONQUES	2	5,00			10,00			
							10,00	2,80	28,00
1.9	M2 RASANTEO Y COMPACTADO DE CAJA								
	Perfilado y refino de excavación en tierras, con medios mecanicos y manuales, incluso compactación del fondo de explanación hasta conseguir un acabado geométrico adecuado a la nueva rasante.								
							220,00	1,45	319,00
3.1	M3 HORMIGON EN MASA HM/20								
	Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y vibrado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.								
	C EL SOL	1	220,00		0,15	33,00			
							33,00	98,02	3.234,66
UFCA.9ba	M2 PAVIM ADOQ H RECT 20X12X8 COLORES DIFUMINADOS								
	Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón, rectangular, de dimensiones 20x12x8 cm con canto vivo y colores difuminados, sentado sobre mortero de cemento, relleno de juntas con arena de cantera y vibrado del pavimento, según NTE/RSR-17 aplicadas a las exigencias del CTE. Nivelado según pendientes de la urbanización y colocado según plano de detalle.								
							220,00	46,97	10.333,40
6.3	P.A SEGURIDAD Y SALUD								
	Partida alzada a justificar para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el transcurso de las obras de instalaciones provisionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa vigente.								
							0,20	1.135,82	227,16
6.2	TN RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.								
	Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
	DEMOLICIONES	1	2,50			110,00	=C-2	1,4	
							110,00	4,50	495,00
6.6	TN RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.								
	Sobrantes de rasaneto	1	1,60		0,10	84,81	=C-1.1	1,9	



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

LOTE 1

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 1

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							84,81	2,23	189,13
	TOTAL CAPÍTULO C-2 CALLE EL SOL TAGARABUENA.....								16.799,75
	TOTAL.....								139.654,14



LOTE 1
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO

Documento N° 4 Presupuestos

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
C-1	SANTO DOMINGO.....	122.854,39
C-2	CALLE EL SOL TAGARABUENA.....	16.799,75
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		139.654,14
13,00% Gastos generales.....	18.155,04	
6,00% Beneficio industrial.....	8.379,25	
SUMA DE G.G. y B.I.		26.534,29
21,00% I.V.A.....	34.899,57	34.899,57
TOTAL BASE IMPONIBLE		166.188,43
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		201.088,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL OCHENTA Y OCHO EUROS

, a 10 de octubre de 2024.

El redactor del proyecto