



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)


PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C-3 VIAL NORTE PLAZA SANTA MARINA									
SUBCAPÍTULO C-3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS									
1.3	m CORTE DE PAVIMENTO								
Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco vidia									
	ENTRONQUES A JARDINES	5	2,00	5,00		50,00			
	ENTRONQUES CALLES	2	5,00	3,00		30,00			
							80,00	2,80	224,00
1.4	M3 DEMOL.SOLERA ESPESOR VARIABLE 15/25								
Demolición solera o pavimentos , con retro-pala excavadora, incluso pp de picado manual en canalizaciones y conducciones existentes, remates a fachadas y bodegas, retirada de bordillo y transporte a instalaciones municipales, con carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares.									
	AREA DE ACTUACION	1	1.550,00		0,20	310,00			
	ENTRONQUES A JARDINES	1	153,00		0,15	22,95			
	ENTRONQUES CALLES	2	5,00	1,00	0,20	2,00			
							334,95	44,85	15.022,51
1.5	m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA								
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.									
	IBERDROLA	1		0,40	0,50	23,00	=C-3.2	2.1	
	TELECOMUNICACIONES	1		0,20	0,50	11,50	=C-3.2	2.6	
	ALUMBRADO	1		0,20	0,50	11,50	=C-3.2	2.3	
							46,00	27,83	1.280,18
1.6	m3 ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6								
Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad <6, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.									
	AREA DE ACTUACION	1	1.550,00		0,10	155,00			
	ENTRONQUES A JARDINES	1	153,00		0,10	15,30			
	ENTRONQUES CALLES	2	5,00	1,00	0,10	1,00			
							171,30	27,83	4.767,28
1.7	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV								
Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares. para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.									
	IBERDROLA	1		0,40	0,50	23,00	=C-3.2	2.1	
	TELECOMUNICACIONES	1		0,20	0,50	11,50	=C-3.2	2.6	
	ALUMBRADO	1		0,20	0,50	11,50	=C-3.2	2.3	
	ARQUETAS	1		0,80	0,80	2,56	=C-3.2	2.2	
		1		0,40	0,40	0,64	=C-3.2	2.4	
		1		0,50	0,50	1,75	=C-3.2	2.7	
		1		0,90	0,80	4,32	=C-3.4	4.12	
	SANEAMIENTO Y ABASTEC	1		0,90	0,80	120,24	=C-3.4	4.1D1	
	ACOMETIDAS SANE Y ABAST	1	5,00	0,60	0,80	31,20	=C-3.5	5.2	
	SUMIDEROS	1	0,60	0,40	0,60	0,43	=C-3.5	5.5	



C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.4	ud ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV. Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición clase B125rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento. alumbrado: C/ MOJALBARDA Cruce a Plaza San Juan Gascos	3 1				3,00 1,00			
							4,00	96,77	387,08
2.5	MI CANALIZ. 1T 63mm ACERA MI. Canalización para red de alumbrado bajo acera tubos de PE corrugada de doble pared D=63 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora. Alumbrado: Telecomunicaciones Iberdrola	1 1 1	18,00 41,00 24,00			18,00 41,00 24,00			
							83,00	1,50	124,50
2.6	ML CANAL. TELEF. 2 PVC 125 Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.								
							115,00	5,78	664,70
2.7	Ud ARQUETA 50x50x50 Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición clase B125 rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento. telecomunicaciones: C/ MOJALBARDA Cruce a Plaza S. Juan Gastos Cruce a C/ Judería	5 1 1				5,00 1,00 1,00			
							7,00	121,00	847,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.2 CANALIZACIONES.....									4.326,52



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C-3.3 PAVIMENTACION									
3.1	M3 HORMIGON EN MASA HM/20								
	Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y vibrado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.								
	AREA DE ACTUACION	1	1.550,00		0,15	232,50			
	ENTRONQUES A JARDINES	1	153,00		0,10	15,30			
	ENTRONQUES CALLES	2	5,00	1,00	0,15	1,50			
							249,30	98,02	24.436,39
3.5	m2 ENCINTADO GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm								
	Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.								
	AREA DE ACTUACION	1	1.550,00			1.550,00			
	a descontar adoquin	-1				-1.088,78	=C-3.3	E00107	
							461,22	98,27	45.324,09
E00107	m2 ADOQIN DE GRANITO RUBIO ABUJARDADO 14X14X8								
	Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y corte cantera en el resto, de 14X14X8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, totalmente terminado.								
	adoquiens	154	7,07			1.088,78			
							1.088,78	109,58	119.308,51
E00111J	m2 REPOSICION DE PAVIMENTO BALDOSA PREF								
	Reposicion de pavimento de baldosa prefabricada de hormigón, en diferentes formatos, sentadas sobre mortero de cemento de 5 cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con arena fina y limpieza, terminado.								
	ENTRONQUES A JARDINES	1	153,00			153,00			
							153,00	29,93	4.579,29
TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.3 PAVIMENTACION									193.648,28



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C-3.4 RED ABASTECIMIENTO									
4.1D1	m. CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150								
	Tubería de fundición dúctil con marcado CE de 6 ml de longitud, de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.								
	SOPORTALES	1	129,00			129,00			
	SOLAR	1	38,00			38,00			
							167,00	55,13	9.206,71
4.12	m. CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100								
	Tubería de fundición dúctil con marcado CE de 6 ml de longitud de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.								
	ENTRONQUE CONCEPCION	1	6,00			6,00			
							6,00	47,60	285,60
4.3125	ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm								
	Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.								
	C/Puertanueva	2				2,00			
							2,00	304,52	609,04
U07VAV027	ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm								
	Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.								
							1,00	272,27	272,27
4.4	UD CONEXION A RED EXISTENTE								
	Conexion de la tubería nueva a la red existente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo , con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tubería existente, y/p.p. de piezas especiales y accesorios, realizado en fundición, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y reposicion de pavimento. Medida la unidad terminada.								
	entronques	3				3,00			
							3,00	589,57	1.768,71
4.6	UD BOCA DE RIEGO								
							1,00	196,28	196,28
4.7	ud BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS								
	Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso picado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acometidas existente y posterir tapado de la acera con material granular.								
							2,00	404,00	808,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.8	ud BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo a elegir por la direccion técnica de la obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en acera con buzón de fundición con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida tubería de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conexion directa a la red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y tapado posterior.						1,00	789,75	789,75
E00106	ud ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzón110MM fundición y valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.						9,00	274,62	2.471,58
E00105	ud ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.						3,00	310,09	930,27
E00103	ud ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.						1,00	372,17	372,17
U07TP110D	m. CONDOC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.						72,00	5,43	390,96
TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.4 RED ABASTECIMIENTO.....									18.101,34



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C-3.5 RED SANEAMIENTO									
5.6	m. TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400 Tubería enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y sección circular con unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente probada y certificada EN1401.						6,00	89,58	537,48
5.1	m. T. ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 300mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.						76,00	49,94	3.795,44
5.2	ud ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador en caso necesario, i/ excavación manual o mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de tránsito, colocación de junta epdm para injerto o pieza especial de empalme de acometida con tubería general; tubería de P.V.C de 200mm color teja tipo SN-8 con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida y conexión y encastrado completo en vivienda. con p.p. de medios auxiliares.						13,00	140,99	1.832,87
5.3	ud ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM. Entronque red general de saneamiento existente y calles con rotura del pavimento con martillo picador; excavación manual o mecánica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con medios mecánicos o manuales, colocación de tubería de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates de ajustes de tuberías, y remates de ambas tuberías, con juntas y p.p. de piezas y medios auxiliares necesarios, con excavación, carga y transporte del material sobrante, tapado posterior de la zanja y reposición de pavimento existente, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.						3,00	220,87	662,61
5.4	ud POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón H-200/30, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de más de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la dirección técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de patas de acero inox. y de cerco de tapa y medios auxiliares, con refuerzo de hormigón perimetralmente en toda la longitud y altura del pozo de 20 cm de espesor de hormigón, incluida excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y aportación y colocación de losas de granito						3,00	306,84	920,52



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.5	ud SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, sifónico, realizado con arqueta adecuada cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con múltiples diámetros de entrada/salida revestida de hormigón en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de fundición con cuadrículas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Según NTE/ISA-13.y con la misma inclinación que la losa cañariago a colocar, i/ excavación, tapado y remates						3,00	158,46	475,38
D36HA200	MI CANALETA OCULTA H-POLÍMERO 30 cm MI. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 30 cm de anchura y 25 cm de diámetro interior, de tipo prefabricado, con canal de entrada de agua de tipo oculto de chapa galvanizada, apta para zonas de tránsito de vehículos, i/p.p. de registros. Zona central 1 36,00 36,00 1 13,00 13,00 Frente soportales 1 61,00 61,00 Frente solar y vuelta 1 40,00 40,00						150,00	52,32	7.848,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.5 RED SANEAMIENTO.....									16.072,30
SUBCAPÍTULO C-3.6 VARIOS									
6.1	P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y metodología de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y documentación de los trabajos, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, solicitud y memoria previa de los trabajos a realizar presentando la misma en el Servicio territorial de Cultura, lavado, inventario y siglado de los materiales recuperados así como depósito de los materiales en museo provincial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por quintuplicado, siendo una copia para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para la dirección técnica de los trabajos. P.A. ESTUDIO Y DIRECCION 1 1,00 1,00 ARQUEOLOGICA DE LA OBRA						1,00	1.784,66	1.784,66
6.3	P.A SEGURIDAD Y SALUD Partida alzada a justificar para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se incluye la redacción del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el transcurso de las obras de instalaciones provisionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa vigente. 1 1,00						1,00	1.135,82	1.135,82
6.4	PA CONTROL DE CALIDAD Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir por la dirección facultativa. 1 1,00						1,00	387,60	387,60



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO LOTE 2

Documento N° 4 Presupuestos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6.5	PA REPARACIONES								
	Partida Alzada a Justificar para la realización de reparaciones desperfectos ocasionados en el transcurso de las obras	1				1,00			
							1,00	613,81	613,81
6.2	TN RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.								
	Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
	DEMOLICIONES	1	2,50			837,38	=C-3.1	1.4	
	TUBERIA	1	2,50	0,07		29,23	=C-3.4	4.1D1	
							866,61	4,50	3.899,75
6.6	TN RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.								
	Sobrantes de rasaneto	1	165,30			165,30			
							165,30	2,23	368,62
	TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.6 VARIOS								8.190,26
	TOTAL CAPÍTULO C-3 VIAL NORTE PLAZA SANTA MARINA.....								272.649,28
	TOTAL.....								272.649,28



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (ZAMORA)

PLAN MUNICIPAL DE
OBRAS 24-25

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES EN TORO

Documento N° 4 Presupuestos
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
C-3	VIAL NORTE PLAZA SANTA MARINA.....	272.649,28
-C-3.1	-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	32.310,58
-C-3.2	-CANALIZACIONES.....	4.326,52
-C-3.3	-PAVIMENTACION.....	193.648,28
-C-3.4	-RED ABASTECIMIENTO.....	18.101,34
-C-3.5	-RED SANEAMIENTO.....	16.072,30
-C-3.6	-VARIOS.....	8.190,26
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		272.649,28
13,00% Gastos generales.....		35.444,41
6,00% Beneficio industrial.....		16.358,96
SUMA DE G.G. y B.I.		51.803,37
21,00% I.V.A.....		68.135,06
TOTAL BASE IMPONIBLE		324.452,65
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		392.587,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

, a 10 de octubre de 2024.

El redactor del proyecto