


| CÓDIGO                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| <b>CAPÍTULO C-1 SANTO DOMINGO</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |        |          |
| <b>SUBCAPÍTULO C-1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |        |          |
| 1.3                                                           | m CORTE DE PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco vidia                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | SANTO DOMINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 127,00   |         |        | 127,00    |          |        |          |
|                                                               | ENTRONQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 4,20     |         |        | 4,20      |          |        |          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 131,20   | 2,80   | 367,36   |
| 1.4                                                           | M3 DEMOL.SOLERA ESPESOR VARIABLE 15/25                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | Demolición solera o pavimentos , con retro-pala excavadora, incluso pp de picado manual en canalizaciones y conducciones existentes, remates a fachadas y bodegas, retirada de bordillo y transporte a instalaciones municipales, con carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares. |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 126,20   | 2,70    | 0,20   | 68,15     |          |        |          |
|                                                               | ACERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 126,20   | 1,50    | 0,15   | 28,40     |          |        |          |
|                                                               | ENTRONQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 4,20     | 2,00    | 0,20   | 1,68      |          |        |          |
|                                                               | ENCUENTRO CALZADA EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 127,00   | 0,20    | 0,20   | 5,08      |          |        |          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 103,31   | 44,85  | 4.633,45 |
| 1.5                                                           | m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | CANALIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | IBERDROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 126,20   | 0,50    | 0,20   | 12,62     |          |        |          |
|                                                               | TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 126,20   | 0,50    | 0,20   | 12,62     |          |        |          |
|                                                               | ALUMBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 126,20   | 0,40    | 0,20   | 10,10     |          |        |          |
|                                                               | ACOMETIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 126,20   | 0,30    | 0,20   | 7,57      |          |        |          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 42,91    | 27,83  | 1.194,19 |
| 1.7                                                           | M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares. para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.                                                           |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 130,00   | 0,50    | 0,60   | 39,00     |          |        |          |
|                                                               | IBERDROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 130,00   | 0,50    | 0,60   | 39,00     |          |        |          |
|                                                               | ALUMBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 130,00   | 0,40    | 0,40   | 20,80     |          |        |          |
|                                                               | SANEAMIENTO Y ABASTEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 130,00   | 1,00    | 0,80   | 104,00    |          |        |          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 202,80   | 9,44   | 1.914,43 |
| 1.8                                                           | M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja vibratoria, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas.                                                                       |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                                               | TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 126,20   | 0,50    | 0,20   | 12,62     |          |        |          |
|                                                               | IBERDROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 126,20   | 0,50    | 0,20   | 12,62     |          |        |          |
|                                                               | ALUMBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 126,20   | 0,40    | 0,20   | 10,10     |          |        |          |
|                                                               | SANEAM Y ABAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 130,00   | 1,00    | 0,60   | 78,00     |          |        |          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 113,34   | 5,79   | 656,24   |



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| 1.9    | M2 RASANTEO Y COMPACTADO DE CAJA<br><br>Perfilado y refino de excavación en tierras, con medios mecanicos y manuales, incluso compactación del fondo de explanación hasta conseguir un acabado geométrico adecuado a la nueva rasante.<br><br>VIAL                                                                                                                                                                                  | 1   | 126,20   | 4,20    |        | 530,04    |          |        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 530,04   | 1,45   | 768,56   |
|        | TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        | 9.534,23 |
|        | SUBCAPÍTULO C-1.2 CANALIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |        |          |
| 2.1    | MI CANALIZ. B.T. 160mm ACERA<br><br>Ml. Canalización para red de baja y media tensión bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared D=160 mm.interior liso con protección de cables y alambre guía según NI 52.95.03., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora, sin incluir excavación y rellenado de zanja.                                                            |     |          |         |        |           |          |        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 126,20   | 7,35   | 927,57   |
| 2.2    | ud ARQUETA DE REGISTRO 70X70X110cm<br><br>Ud. Arqueta de registro de obra de fábrica, enfoscada interiormente, de 70x70x110 cm para redes de media o baja tensión, totalmente terminada con embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento, incluso tapa de fundición rellenable según norma de Compañía, incluso excavación y rellenado de zanja si fuese necesario, totalmente acabada.                      |     |          |         |        |           |          |        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 3,00     | 290,61 | 871,83   |
| 2.3    | m. CANALIZ. 1 T 90mm ACERA<br><br>Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared D=90 mm.interior liso con protección de cables y alambre guía segun norma UNE-EN 5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.                          |     |          |         |        |           |          |        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 126,20   | 2,57   | 324,33   |
| 2.4    | ud ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.<br><br>Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición clase B125rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento. |     |          |         |        |           |          |        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 3,00     | 96,77  | 290,31   |
| 2.5    | MI CANALIZ. 1T 63mm ACERA<br><br>Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera tubos de PE corrugada de doble pared D=63 mm.interior liso con protección de cables y alambre guía segun norma UNE-EN 5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.                                   |     |          |         |        |           |          |        |          |
|        | Alumbrado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 18,00    |         |        | 18,00     |          |        |          |
|        | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 41,00    |         |        | 41,00     |          |        |          |
|        | Iberdrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 24,00    |         |        | 24,00     |          |        |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 83,00    | 1,50   | 124,50   |

| CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 2.6                                         | ML CANAL. TELEF. 2 PVC 125<br>Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 126,20   | 5,78   | 729,44    |
| 2.7                                         | Ud ARQUETA 50x50x50<br>Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición clase B125 rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.                                                          |     |          |         |        |           | 3,00     | 121,00 | 363,00    |
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.2 CANALIZACIONES..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        | 3.630,98  |
| SUBCAPÍTULO C-1.3 PAVIMENTACION             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        |           |
| 3.1                                         | M3 HORMIGON EN MASA HM/20<br>Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y vibrado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                             | VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 127,00   | 0,90    | 0,15   | 34,29     |          |        |           |
|                                             | ACERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 127,00   | 1,80    | 0,15   | 34,29     |          |        |           |
|                                             | ENCINTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 127,00   | 0,20    | 0,15   | 7,62      |          |        |           |
|                                             | RIGOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 127,00   | 0,40    | 0,15   | 7,62      |          |        |           |
|                                             | REMATE CALZADA EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 127,00   | 0,20    | 0,15   | 3,81      |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 87,63    | 98,02  | 8.589,49  |
| 3.5                                         | m2 ENCINTADO GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm<br>Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.                                                                                      |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                             | VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 127,00   | 0,90    |        |           |          |        |           |
|                                             | ACERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 127,00   | 1,80    |        |           |          |        |           |
|                                             | ENCINTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 127,00   | 0,20    |        | 50,80     |          |        |           |
|                                             | RIGOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 127,00   | 0,40    |        |           |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 50,80    | 98,27  | 4.992,12  |
| 3.6                                         | m2 ADOQIN DE GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10<br>Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y corte cantera en el resto, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, totalmente terminado. |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                             | VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 127,00   | 0,90    |        | 228,60    |          |        |           |
|                                             | ACERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 127,00   | 1,80    |        |           |          |        |           |
|                                             | ENCINTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 127,00   | 0,20    |        |           |          |        |           |
|                                             | RIGOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 127,00   | 0,40    |        |           |          |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 228,60   | 109,99 | 25.143,71 |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 3.7       | m2 CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
|           | Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de tapas con el mismo material, asentado de estas y reposición de rejillas en zarcas totalmente terminado. |     |          |         |        |           |          |        |           |
|           | VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 127,00   | 0,90    |        |           |          |        |           |
|           | ACERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 127,00   | 1,80    |        | 228,60    |          |        |           |
|           | ENCINTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 127,00   | 0,20    |        |           |          |        |           |
|           | RIGOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 127,00   | 0,40    |        |           |          |        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 228,60   | 113,94 | 26.046,68 |
| E00101E   | m. RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |        |           |
|           | Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros y pozos, asentado de estas y remates, totalmente terminado.                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |        |           |
|           | rigola central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 127,00   |         |        | 127,00    |          |        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 127,00   | 85,26  | 10.828,02 |
| U18HSC020 | m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |           |
|           | Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarque sobre el pavimento.                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        |           |
|           | LINEAS APARCAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 126,000  | 0,100   |        | 12,600    |          |        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57  | 4,500    | 0,100   |        | 25,650    |          |        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 38,25    | 14,53  | 555,77    |
|           | TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.3 PAVIMENTACION.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |        | 76.155,79 |

| CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| <b>SUBCAPÍTULO C-1.4 RED ABASTECIMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |        |          |
| 4.1D1                                       | m. CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | Tubería de fundición dúctil con marcado CE de 6 ml de longitud, de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 130,00   | 55,13  | 7.166,90 |
| 4.3125                                      | ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | C/Puertanueva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   |          |         |        | 2,00      |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 2,00     | 304,52 | 609,04   |
| 4.4                                         | UD CONEXION A RED EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | Conexion de la tubería nueva a la red existente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo , con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tubería existente, y/p.p. de piezas especiales y accesorios, realizado en fundición, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y reposicion de pavimento. Medida la unidad terminada.                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | entronques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |          |         |        | 3,00      |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 3,00     | 589,57 | 1.768,71 |
| 4.6                                         | UD BOCA DE RIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 1,00     | 196,28 | 196,28   |
| 4.7                                         | ud BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso picado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acometidas existente y posterir tapado de la acera con material granular.                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 2,00     | 404,00 | 808,00   |
| 4.8                                         | ud BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo a elegir por la direccion técnica de la obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en acera con buzón de fundicion con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida tubería de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conexion directa a la red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y tapado posterior. |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 1,00     | 789,75 | 789,75   |
| E00106                                      | ud ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                             | Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzón110MM fundición y valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |        |          |

| CÓDIGO                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| E00105                                          | ud ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm<br>Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento. |     |          |         |        |           | 6,00     | 274,62 | 1.647,72  |
| E00103                                          | ud ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm<br>Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento. |     |          |         |        |           | 1,00     | 310,09 | 310,09    |
| E00102F                                         | Ud ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm<br>Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 63mm,arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento. |     |          |         |        |           | 1,00     | 372,17 | 372,17    |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 1,00     | 463,53 | 463,53    |
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.4 RED ABASTECIMIENTO..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |        | 14.132,19 |

| CÓDIGO                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| <b>SUBCAPÍTULO C-1.5 RED SANEAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |        |           |
| 5.6                                      | m. TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                          | Tubería enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y sección circular con unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente probada y certificada EN1401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 130,00   | 89,58  | 11.645,40 |
| 5.2                                      | ud ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                          | Acometida domiciliar de saneamiento a la red general, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador en caso necesario, i/ excavación manual o mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de tránsito, colocación de junta epdm para injerto o pieza especial de empalme de acometida con tubería general; tubería de P.V.C. de 200mm color teja tipo SN-8 con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida y conexión y encastrado completo en vivienda. con p.p. de medios auxiliares.                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 9,00     | 140,99 | 1.268,91  |
| 5.3                                      | ud ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                          | Entronque red general de saneamiento existente y calles con rotura del pavimento con martillo picador; excavación manual o mecánica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con medios mecánicos o manuales, colocación de tubería de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates de ajustes de tuberías, y remates de ambas tuberías, con juntas y p.p. de piezas y medios auxiliares necesarios, con excavación, carga y transporte del material sobrante, tapado posterior de la zanja y reposición de pavimento existente, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 3,00     | 220,87 | 662,61    |
| 5.4                                      | ud POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                          | Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón H-200/30, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de más de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la dirección técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates de acero inox. y de cerco de tapa y medios auxiliares, con refuerzo de hormigón perimetralmente en toda la longitud y altura del pozo de 20 cm de espesor de hormigón, incluida excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y aportación y colocación de losas de granito |     |          |         |        |           | 3,00     | 306,84 | 920,52    |
| 5.5                                      | ud SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                          | Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, sifónico, realizado con arqueta adecuada cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con múltiples diámetros de entrada/salida revestida de hormigón en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de fundición con cuadrículas cóncava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Según NTE/ISA-13.y con la misma inclinación que la losa cañariago a colocar, i/ excavación, tapado y remates                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                          | C/Puertanueva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 6,00     |         |        | 6,00      |          |        |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 6,00     | 158,46 | 950,76    |

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                               | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|------------|
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.5 RED SANEAMIENTO.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |     |          |         |        |           |          |          | 15.448,20  |
| SUBCAPÍTULO C-1.6 VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |     |          |         |        |           |          |          |            |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO    |     |          |         |        |           |          |          |            |
| Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y metodología de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y documentación de los trabajos, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, solicitud y memoria previa de los trabajos a realizar presentando la misma en el Servicio territorial de Cultura, lavado, inventario y siglado de los materiales recuperados así como depósito de los materiales en museo provincial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por quintuplicado, siendo una copia para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para la dirección técnica de los trabajos. |                                           |     |          |         |        |           |          |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |     |          |         |        |           | 0,70     | 1.784,66 | 1.249,26   |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.A SEGURIDAD Y SALUD                     |     |          |         |        |           |          |          |            |
| Partida alzada a justificar para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el transcurso de las obras de instalaciones provisionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |     |          |         |        |           |          |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 1   |          |         |        | 1,00      |          |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |     |          |         |        |           | 1,00     | 1.135,82 | 1.135,82   |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TN RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C. |     |          |         |        |           |          |          |            |
| Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |     |          |         |        |           |          |          |            |
| DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 1   | 2,50     |         |        | 258,28    | =C-1.1   | 1.4      |            |
| TUBERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 1   | 2,50     | 0,07    |        | 22,75     | =C-1.4   | 4.1D1    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |     |          |         |        |           | 281,03   | 4,50     | 1.264,64   |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TN RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.  |     |          |         |        |           |          |          |            |
| Sobrantes de rasaneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 1   | 85,00    | 1,60    | 136,00 |           |          |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |     |          |         |        |           | 136,00   | 2,23     | 303,28     |
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-1.6 VARIOS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |     |          |         |        |           |          |          | 3.953,00   |
| TOTAL CAPÍTULO C-1 SANTO DOMINGO.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |     |          |         |        |           |          |          | 122.854,39 |




| CÓDIGO                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>CAPÍTULO C-2 CALLE EL SOL TAGARABUENA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |          |           |
| 1.4                                          | M3 DEMOL.SOLERA ESPESOR VARIABLE 15/25<br>Demolición solera o pavimentos , con retro-pala excavadora, incluso pp de picado manual en canalizaciones y conducciones existentes, remates a fachadas y bodegas, retirada de bordillo y transporte a instalaciones municipales, con carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares.                                                                |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              | VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 220,00   |         | 0,20   | 44,00     |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 44,00    | 44,85    | 1.973,40  |
| 1.3                                          | m CORTE DE PAVIMENTO<br>Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              | ENTRONQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 5,00     |         |        | 10,00     |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 10,00    | 2,80     | 28,00     |
| 1.9                                          | M2 RASANTEO Y COMPACTADO DE CAJA<br>Perfilado y refino de excavación en tierras, con medios mecanicos y manuales, incluso compactación del fondo de explanación hasta conseguir un acabado geométrico adecuado a la nueva rasante.                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 220,00   | 1,45     | 319,00    |
| 3.1                                          | M3 HORMIGON EN MASA HM/20<br>Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y vibrado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              | C EL SOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 220,00   |         | 0,15   | 33,00     |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 33,00    | 98,02    | 3.234,66  |
| UFCA.9ba                                     | M2 PAVIM ADOQ H RECT 20X12X8 COLORES DIFUMINADOS<br>Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón, rectangular, de dimensiones 20x12x8 cm con canto vivo y colores difuminados, sentado sobre mortero de cemento, relleno de juntas con arena de cantera y vibrado del pavimento, según NTE/RSR-17 aplicadas a las exigencias del CTE. Nivelado según pendientes de la urbanización y colocado según plano de detalle.                      |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 220,00   | 46,97    | 10.333,40 |
| 6.3                                          | P.A SEGURIDAD Y SALUD<br>Partida alzada a justificar para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el transcurso de las obras de instalaciones provisionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa vigente. |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 0,20     | 1.135,82 | 227,16    |
| 6.2                                          | TN RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.<br>Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 2,50     |         |        | 110,00    | =C-2     | 1,4      |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 110,00   | 4,50     | 495,00    |
| 6.6                                          | TN RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.<br>Sobrantes de rasaneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,60     |         | 0,10   | 84,81     | =C-1.1   | 1,9      |           |



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE TORO (ZAMORA)

| CÓDIGO                                           | DESCRIPCIÓN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
|                                                  |             |     |          |         |        |           | 84,81    | 2,23   | 189,13    |
| TOTAL CAPÍTULO C-2 CALLE EL SOL TAGARABUENA..... |             |     |          |         |        |           |          |        | 16.799,75 |

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| CAPÍTULO C-3 VIAL NORTE PLAZA SANTA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
| SUBCAPÍTULO C-3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m CORTE DE PAVIMENTO                                                |     |          |         |        |           |          |        |           |
| Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco vidia                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTRONQUES A JARDINES                                               | 5   | 2,00     | 5,00    |        | 50,00     |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTRONQUES CALLES                                                   | 2   | 5,00     | 3,00    |        | 30,00     |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |          |         |        |           | 80,00    | 2,80   | 224,00    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 DEMOL.SOLERA ESPESOR VARIABLE 15/25                              |     |          |         |        |           |          |        |           |
| Demolición solera o pavimentos , con retro-pala excavadora, incluso pp de picado manual en canalizaciones y conducciones existentes, remates a fachadas y bodegas, retirada de bordillo y transporte a instalaciones municipales, con carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares. |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AREA DE ACTUACION                                                   | 1   | 1.550,00 |         | 0,20   | 310,00    |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTRONQUES A JARDINES                                               | 1   | 153,00   |         | 0,15   | 22,95     |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTRONQUES CALLES                                                   | 2   | 5,00     | 1,00    | 0,20   | 2,00      |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |          |         |        |           | 334,95   | 44,85  | 15.022,51 |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                           |     |          |         |        |           |          |        |           |
| Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.                                                                                                                                                                      |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IBERDROLA                                                           | 1   |          | 0,40    | 0,50   | 23,00     | =C-3.2   | 2.1    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TELECOMUNICACIONES                                                  | 1   |          | 0,20    | 0,50   | 11,50     | =C-3.2   | 2.6    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALUMBRADO                                                           | 1   |          | 0,20    | 0,50   | 11,50     | =C-3.2   | 2.3    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |          |         |        |           | 46,00    | 27,83  | 1.280,18  |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6                           |     |          |         |        |           |          |        |           |
| Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad <6, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.                                                                                              |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AREA DE ACTUACION                                                   | 1   | 1.550,00 |         | 0,10   | 155,00    |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTRONQUES A JARDINES                                               | 1   | 153,00   |         | 0,10   | 15,30     |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTRONQUES CALLES                                                   | 2   | 5,00     | 1,00    | 0,10   | 1,00      |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |          |         |        |           | 171,30   | 27,83  | 4.767,28  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV |     |          |         |        |           |          |        |           |
| Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y p.p. de medios auxiliares. para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.                                                           |                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IBERDROLA                                                           | 1   |          | 0,40    | 0,50   | 23,00     | =C-3.2   | 2.1    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TELECOMUNICACIONES                                                  | 1   |          | 0,20    | 0,50   | 11,50     | =C-3.2   | 2.6    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALUMBRADO                                                           | 1   |          | 0,20    | 0,50   | 11,50     | =C-3.2   | 2.3    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQUETAS                                                            | 1   |          | 0,80    | 0,80   | 2,56      | =C-3.2   | 2.2    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 1   |          | 0,40    | 0,40   | 0,64      | =C-3.2   | 2.4    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 1   |          | 0,50    | 0,50   | 1,75      | =C-3.2   | 2.7    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 1   |          | 0,90    | 0,80   | 4,32      | =C-3.4   | 4.12   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SANEAMIENTO Y ABASTEC                                               | 1   |          | 0,90    | 0,80   | 120,24    | =C-3.4   | 4.1D1  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACOMETIDAS SANE Y ABAST                                             | 1   | 5,00     | 0,60    | 0,80   | 31,20     | =C-3.5   | 5.2    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMIDERS                                                            | 1   | 0,60     | 0,40    | 0,60   | 0,43      | =C-3.5   | 5.5    |           |



C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883

| CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UDS         | LONGITUD                | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES               | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|----------|--------|----------|
| 2.4                                         | ud ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.<br>Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición clase B125rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.<br>alumbrado:<br>C/ MOJALBARDA<br>Cruce a Plaza San Juan Gascos                    | 3<br>1      |                         |         |        | 3,00<br>1,00            |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |         |        |                         | 4,00     | 96,77  | 387,08   |
| 2.5                                         | MI CANALIZ. 1T 63mm ACERA<br>Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera tubos de PE corrugada de doble pared D=63 mm.interior liso con protección de cables y alambre guía segun norma UNE-EN 5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.<br>Alumbrado:<br>Telecomunicaciones<br>Iberdrola                                                                     | 1<br>1<br>1 | 18,00<br>41,00<br>24,00 |         |        | 18,00<br>41,00<br>24,00 |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |         |        |                         | 83,00    | 1,50   | 124,50   |
| 2.6                                         | ML CANAL. TELEF. 2 PVC 125<br>Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm.interior liso con protección de cables y alambre guía segun norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.                                                                                                                                                             |             |                         |         |        |                         |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |         |        |                         | 115,00   | 5,78   | 664,70   |
| 2.7                                         | Ud ARQUETA 50x50x50<br>Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición clase B125 rellenable, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.<br>telecomunicaciones:<br>C/ MOJALBARDA<br>Cruce a Plaza S. Juan Gastos<br>Cruce a C/ Juderia | 5<br>1<br>1 |                         |         |        | 5,00<br>1,00<br>1,00    |          |        |          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |         |        |                         | 7,00     | 121,00 | 847,00   |
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.2 CANALIZACIONES..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |         |        |                         |          |        | 4.326,52 |

| CÓDIGO                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------------|
| <b>SUBCAPÍTULO C-3.3 PAVIMENTACION</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |        |                   |
| 3.1                                               | M3 HORMIGON EN MASA HM/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y vibrado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | AREA DE ACTUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1.550,00 |         | 0,15   | 232,50    |          |        |                   |
|                                                   | ENTRONQUES A JARDINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 153,00   |         | 0,10   | 15,30     |          |        |                   |
|                                                   | ENTRONQUES CALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 5,00     | 1,00    | 0,15   | 1,50      |          |        |                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 249,30   | 98,02  | 24.436,39         |
| 3.5                                               | m2 ENCINTADO GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.                                                                              |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | AREA DE ACTUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 1.550,00 |         |        | 1.550,00  |          |        |                   |
|                                                   | a descontar adoquin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1  |          |         |        | -1.088,78 | =C-3.3   | E00107 |                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 461,22   | 98,27  | 45.324,09         |
| E00107                                            | m2 ADOQIN DE GRANITO RUBIO ABUJARDADO 14X14X8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y corte cantera en el resto, de 14X14X8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, totalmente terminado. |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | adoquiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154 | 7,07     |         |        | 1.088,78  |          |        |                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 1.088,78 | 109,58 | 119.308,51        |
| E00111J                                           | m2 REPOSICION DE PAVIMENTO BALDOSA PREF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | Reposicion de pavimento de baldosa prefabricada de hormigón, en diferentes formatos, sentadas sobre mortero de cemento de 5 cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con arena fina y limpieza, terminado.                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |        |                   |
|                                                   | ENTRONQUES A JARDINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 153,00   |         |        | 153,00    |          |        |                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 153,00   | 29,93  | 4.579,29          |
| <b>TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.3 PAVIMENTACION.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |        | <b>193.648,28</b> |



| CÓDIGO                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| SUBCAPÍTULO C-3.4 RED ABASTECIMIENTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |          |
| 4.1D1                                | m. CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | Tubería de fundición dúctil con marcado CE de 6 ml de longitud, de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | SOPORTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 129,00   |         |        | 129,00    |          |        |          |
|                                      | SOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 38,00    |         |        | 38,00     |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 167,00   | 55,13  | 9.206,71 |
| 4.12                                 | m. CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | Tubería de fundición dúctil con marcado CE de 6 ml de longitud de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | ENTRONQUE CONCEPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 6,00     |         |        | 6,00      |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 6,00     | 47,60  | 285,60   |
| 4.3125                               | ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | C/Puertanueva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |          |         |        | 2,00      |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 2,00     | 304,52 | 609,04   |
| U07VAV027                            | ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm.                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 1,00     | 272,27 | 272,27   |
| 4.4                                  | UD CONEXION A RED EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | Conexion de la tubería nueva a la red existente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo , con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tubería existente, y/p.p. de piezas especiales y accesorios, realizado en fundición, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y reposicion de pavimento. Medida la unidad terminada.                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | entronques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |          |         |        | 3,00      |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 3,00     | 589,57 | 1.768,71 |
| 4.6                                  | UD BOCA DE RIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 1,00     | 196,28 | 196,28   |
| 4.7                                  | ud BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      | Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso picado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acometidas existente y posterior tapado de la acera con material granular. |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 2,00     | 404,00 | 808,00   |

| CÓDIGO                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 4.8                                             | ud BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                 | Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo a elegir por la direccion técnica de la obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en acera con buzón de fundicion con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida tubería de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conexion directa a la red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, ex cavacion y tapado posterior. |     |          |         |        |           | 1,00     | 789,75 | 789,75    |
| E00106                                          | ud ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                 | Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzón 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 32mm, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 9,00     | 274,62 | 2.471,58  |
| E00105                                          | ud ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                 | Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 40mm, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm. i pp reposicion de pavimento.                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 3,00     | 310,09 | 930,27    |
| E00103                                          | ud ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                 | Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Función de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y valvula de corte G-545 de 50mm, arqueta registrable y buzón de fundición de 10x10cm. i pp reposicion de pavimento.                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 1,00     | 372,17 | 372,17    |
| U07TP110D                                       | m. CONDOC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |        |           |
|                                                 | Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 72,00    | 5,43   | 390,96    |
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.4 RED ABASTECIMIENTO..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |        | 18.101,34 |



| CÓDIGO                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| <b>SUBCAPÍTULO C-3.5 RED SANEAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |        |          |
| 5.6                                      | m. TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                          | Tubería enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y sección circular con unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro interior, tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente probada y certificada EN1401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 6,00     | 89,58  | 537,48   |
| 5.1                                      | m. T. ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                          | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 76,00    | 49,94  | 3.795,44 |
| 5.2                                      | ud ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                          | Acometida domiciliar de saneamiento a la red general, hasta una distancia máxima de 5 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador en caso necesario, i/ excavación manual o mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de tránsito, colocación de junta epdm para injerto o pieza especial de empalme de acometida con tubería general; tubería de P.V.C. de 200mm color teja tipo SN-8 con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida y conexión y encastrado completo en vivienda. con p.p. de medios auxiliares.                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 13,00    | 140,99 | 1.832,87 |
| 5.3                                      | ud ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                          | Entronque red general de saneamiento existente y calles con rotura del pavimento con martillo picador; excavación manual o mecánica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con medios mecánicos o manuales, colocación de tubería de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates de ajustes de tuberías, y remates de ambas tuberías, con juntas y p.p. de piezas y medios auxiliares necesarios, con excavación, carga y transporte del material sobrante, tapado posterior de la zanja y reposición de pavimento existente, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 3,00     | 220,87 | 662,61   |
| 5.4                                      | ud POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |        |          |
|                                          | Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón H-200/30, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa de más de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la dirección técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates de acero inox. y de cerco de tapa y medios auxiliares, con refuerzo de hormigón perimetralmente en toda la longitud y altura del pozo de 20 cm de espesor de hormigón, incluida excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y aportación y colocación de losas de granito |     |          |         |        |           | 3,00     | 306,84 | 920,52   |

| CÓDIGO                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
| 5.5                                          | ud SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm<br><br>Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, sifónico, realizado con arqueta adecuada cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con múltiples diámetros de entrada/salida revestida de hormigón en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de fundición con cuadrículas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Según NTE/ISA-13.y con la misma inclinación que la losa cañariago a colocar, i/ excavación, tapado y remates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 3,00     | 158,46   | 475,38    |
| D36HA200                                     | MI CANALETA OCULTA H-POLÍMERO 30 cm<br><br>MI. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 30 cm de anchura y 25 cm de diámetro interior, de tipo prefabricado, con canal de entrada de agua de tipo oculto de chapa galvanizada, apta para zonas de tránsito de vehículos, i/p.p. de registros.<br><br>Zona central 1 36,00 36,00<br>1 13,00 13,00<br>Frente soportales 1 61,00 61,00<br>Frente solar y vuelta 1 40,00 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 150,00   | 52,32    | 7.848,00  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.5 RED SANEAMIENTO..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |          | 16.072,30 |
| SUBCAPÍTULO C-3.6 VARIOS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |          |           |
| 6.1                                          | P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO<br><br>Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y metodología de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y documentación de los trabajos, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, solicitud y memoria previa de los trabajos a realizar presentando la misma en el Servicio territorial de Cultura, lavado, inventario y siglado de los materiales recuperados así como depósito de los materiales en museo provincial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por quintuplicado, siendo una copia para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para la dirección técnica de los trabajos. |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              | P.A. ESTUDIO Y DIRECCION ARQUEOLOGICA DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,00     |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 1,00     | 1.784,66 | 1.784,66  |
| 6.3                                          | P.A SEGURIDAD Y SALUD<br><br>Partida alzada a justificar para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se incluye la redacción del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el transcurso de las obras de instalaciones provisionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |          |         |        |           | 1,00     |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 1,00     | 1.135,82 | 1.135,82  |
| 6.4                                          | PA CONTROL DE CALIDAD<br><br>Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir por la dirección facultativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |          |         |        |           | 1,00     |          |           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 1,00     | 387,60   | 387,60    |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------|
| 6.5    | PA REPARACIONES                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |        |            |
|        | Partida Alzada a Justificar para la realizacion de reparaciones desperfectos ocasionados en el transcurso de las obras                                                                                                                   | 1   |          |         |        | 1,00      |          |        |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 1,00     | 613,81 | 613,81     |
| 6.2    | TN RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |        |            |
|        | Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. |     |          |         |        |           |          |        |            |
|        | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 2,50     |         |        | 837,38    | =C-3.1   | 1.4    |            |
|        | TUBERIA                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 2,50     | 0,07    |        | 29,23     | =C-3.4   | 4.1D1  |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 866,61   | 4,50   | 3.899,75   |
| 6.6    | TN RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |        |            |
|        | Sobrantes de rasaneto                                                                                                                                                                                                                    | 1   |          | 1,60    |        | 165,30    | =C-1.1   | 1.4    |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 165,30   | 2,23   | 368,62     |
|        | TOTAL SUBCAPÍTULO C-3.6 VARIOS .....                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |        | 8.190,26   |
|        | TOTAL CAPÍTULO C-3 VIAL NORTE PLAZA SANTA MARINA.....                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |        | 272.649,28 |
|        | TOTAL.....                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |        | 412.303,42 |